

FŐÖSSZESÍTŐ

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Zsaluzás, állványozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irtás-, földmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Síkalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyszíni beton- és vasbetonmunkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előregyártott épületszerkezetek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ácsmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vakolás, homlokzati burkolás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Burkolás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bádogozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakatosszerkezetek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Festés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szigetelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kőburkolat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületvillamossági szerelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti szerelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti szerelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20% ÁFA	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LÉTESÍTMÉNY MINDÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Anyagkiírás - Minta
KEK Card Kft.

Sorszám	Munka- nem	Tétel szövege	Mennyisége	Mérték- egysége	Egységár		Összesen	
					Anyag	Díj	Anyag	Díj
15	ZSALUZÁS, ÁLLVÁNYOZÁS	Épület kítűzés, szintezés, zsinórpád készítés 4 fő x 6 h	24,00	h			0 Ft	0 Ft
15		Egyoldali zsaluzat készítése vasalt aljzathoz	29,27	m2			0 Ft	0 Ft
15		Oszlopzsaluzás négyszög keresztmetszettel	6,24	m2			0 Ft	0 Ft
15		Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal 4,00 m magasságig	10,80	m2			0 Ft	0 Ft
15		Koszorúzsaluzás párkány nélkül	27,70	m2			0 Ft	0 Ft
15		Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn	1	db			0 Ft	0 Ft
15		Kültéri lépcsők zsaluzása (terasz, bejárat, étkező)	4,55	m2			0 Ft	0 Ft
15		Homlokzati csóállvány készítése pallóterítéssel, korláttal	282,95	m2			0 Ft	0 Ft
21	IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA	Fa kivágása, bokrok irtása, terület előkészítése	18	h			0 Ft	0 Ft
21		Humuszleszedés széles felületen 20 cm vtg.-ig, géppel	12,87	m3			0 Ft	0 Ft
21		Pince gödör kiemelése IV-VII. fejtési talajosztályban	75,7	m3			0 Ft	0 Ft
21		Alapárok kiemelése géppel, kieg. kézi földmunkával	27,68	m3			0 Ft	0 Ft
21		Kerti tó gödrének kiemelése	15,5	m3			0 Ft	0 Ft
21		Fejtett föld tolása és eltergetése, talajosztály I-IV	50,99	m3			0 Ft	0 Ft
21		Kavicsagyazat készítése HK 0/32 anyagból 20 cm vtg.	40,59	m3			0 Ft	0 Ft
21		Kavicsagyazat tömörítése gépi erővel; 95%-os relatív tömörségűre	33,83	m3			0 Ft	0 Ft
23	SÍKALAPOZÁS	Alaptestek betonozása C8-32/FN betonnal szivattyús technológiával	27,68	m3			0 Ft	0 Ft
23		Vasbeton lemezalap betonozása C20-16/KK betonból	20,61	m3			0 Ft	0 Ft
23		Aljzatbeton készítése, léccel lehúva, 6 cm vtg., C12-16/KK betonból	6,4	m3			0 Ft	0 Ft

Anyagkiírás - Minta
KEK Card Kft.

Sorszám	Munka- nem	Tétel szövege	Mennyisége	Mérték- egysége	Egységár		Összesen	
					Anyag	Díj	Anyag	Díj
31	HELYSZÍNI BETON-, VASBETONMUNKA	Betonacél szerelés; 12-20 mm átmérőig	0,411	tonna			0 Ft	0 Ft
31		Betonacél szerelés; 8-10 mm átmérőig	0,397	tonna			0 Ft	0 Ft
31		Betonacél szerelés; hegesztett acélháló 6x2,4 méteres, 100x100 mm osztással, 4,2x4,2 mm-es átmérővel	0,656	tonna			0 Ft	0 Ft
31		Oszlop, pillér betonozása C16/20-16/KK betonnal	0,51	m3			0 Ft	0 Ft
31		Gerenda betonozása C16/20-16/KK betonnal	1,11	m3			0 Ft	0 Ft
31		Felbeton készítése pince Porotherm-födémre, 6cm vtg., C16/20-16/KK betonból	1,16	m3			0 Ft	0 Ft
31		Koszorúk betonozása C16-16/KK betonnal	5,18	m3			0 Ft	0 Ft
31		Garázs szemöldök kiváltásához I acélgerenda elhelyezése 2 db x 3,30 m hosszban	6,6	fm			0 Ft	0 Ft
31		Közlekedő utca felőli és udvar felőli szakipari fal acél tartószerkeztől kiviteli terv alapján	0,784	tonna			0 Ft	0 Ft
31		Közlekedő tetőszerkezetnek kialakítása kiviteli terv alapján	0,342	tonna			0 Ft	0 Ft
31		Torony nappaliban elhelyezett acél kiváltója I acélgerenda elhelyezése kiviteli terv alapján	9,8	fm			0 Ft	0 Ft
31		Ankercsavar elhelyezése M16-500	94,0	db			0 Ft	0 Ft
31		Lépcső betonozása C16/20-16/KK betonnal	2,1	m3			0 Ft	0 Ft
32	ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMÉK	PU 20/30 600x200x300 áthidaló elhelyezése	29,0	db			0 Ft	0 Ft
32		PU 40/30 600x200x300 áthidaló elhelyezése	15,0	db			0 Ft	0 Ft
32		Ptá 2250x124x125 nyílásáthidaló elhelyezése	2,0	db			0 Ft	0 Ft
32		Ptá 2000x124x125 nyílásáthidaló elhelyezése	1,0	db			0 Ft	0 Ft
32		Ptá 1300x124x125 nyílásáthidaló elhelyezése	3,0	db			0 Ft	0 Ft
32		Pince födém készítése "E" gerendás előfeszített vasbeton födémgerendából, Ytong béléstesttel, 6 cm felbetonnal C12-16/KK	24,7	m2			0 Ft	0 Ft
32		Pke-9 600x300x90 koszorú elem elhelyezése	51,0	db			0 Ft	0 Ft
33	FALAZÁS ÉS EGYÉB KÖMÜVES- MUNKÁK	Kémény bélelése gáztömorré	6,2	fm			0 Ft	0 Ft
33		Falazat építése P4-06 NF+GT-es 500x200x375 falazóelemből, Ytong hőszigetelő habarcsba rakva	142,11	m2			0 Ft	0 Ft
33		Falazat építése P4-06 NF+GT-es 600x200x200 falazóelemből, Ytong hőszigetelő habarcsba rakva	11,63	m2			0 Ft	0 Ft
33		Falazat építése P4-06 NF+GT-es 600x200x100 falazóelemből, Ytong hőszigetelő habarcsba rakva	24,74	m2			0 Ft	0 Ft
33		Pincefalazat Leier beton pincefalazó elemből 30x30x22 cm	27,84	m2			0 Ft	0 Ft
33		A kerti tó falazatának készítése Leier pincefalazó elemből 20x20x20 cm	15,4	m2			0 Ft	0 Ft
33		Pillér építése kisméretű téglából	0,511	m3			0 Ft	0 Ft

Sorszám	Munka- nem	Tétel szövege	Mennyisége	Mérték- egysége	Egységár		Összesen	
					Anyag	Díj	Anyag	Díj
35	ÁCSMUNKA	Garázs tetőszerkezet készítése fűrészelt l.o. fenyőből	51,71	m2			0 Ft	0 Ft
35		Új épületrész tetőszerkezetének készítése fűrészelt l. o. fenyőből	54,25	m2			0 Ft	0 Ft
35		Közlekedő tetőszerkezetének kialakítása kiviteli terv alapján	13,76	m2			0 Ft	0 Ft
35		Közlekedő üvegfalazat előtti fa árnyékoló szerelése kiviteli terv alapján	11,27	m2			0 Ft	0 Ft
35		Új rész tetőfelület deszkázata állókorcos fémlemezfedés alá, 24/100 mm-es deszkából	119,72	m2			0 Ft	0 Ft
35		A torony tetőszerkezetének kialakítása l.o. fenyőből	19,78	m2			0 Ft	0 Ft
35		A torony telibe deszkázata, ellenlécezése és tetőlécezése l.o. fenyőből	19,78	m2			0 Ft	0 Ft
35		A torony cserepezése hódfarkú agyagcserépből, párkányzatokkal, tetőfelülvilágítóval	19,87	m2			0 Ft	0 Ft
35		Tetőfólia elhelyezése régi + új ház (19,87 m2 + 96,91 m2 + 119,72 m2)	236,51	m2			0 Ft	0 Ft
35		Régi ház ellenlécezése, tetőlécezése l.o. fenyőből 30/32x48/50 mm léccel	96,91	m2			0 Ft	0 Ft
35		Régi ház cserepezése hódfarkú agyagcserépből, párkányzatokkal,	96,91	m2			0 Ft	0 Ft
35		Párazáró fólia elhelyezése	98,71	m2			0 Ft	0 Ft
35		Lángmentesítés és gombamentesítés áztatással, egyszeri bevonat	21,3	m3			0 Ft	0 Ft
35		Párkány, oromfal, szobafal lambériázása alulról, l. o. 15 mm fenyő lambéria	43,1	m2			0 Ft	0 Ft
36	VAKOLÁS	Homlokzatvakolat készítése perlités vakolattal, színes felülettel a meglévő homlokzat architektúrájának megtartása mellett	82,77	m2			0 Ft	0 Ft
36		Röben téglaburkolat készítése	122,41	m2			0 Ft	0 Ft
36		Lábazati vakolat készítése Baumit vakolattal	21,11	m2			0 Ft	0 Ft
36		Sima vakolat készítése oldalfalon 1,50 cm vastagságban	104,98	m2			0 Ft	0 Ft
36		Gipszkarton mennyezet készítése 1,50 cm vastagságban	143,11	m2			0 Ft	0 Ft
42	BURKOLÁS	Padlóburkolat mázas kerámiaplából 30x30 cm-es	112,67	m2			0 Ft	0 Ft
42		Csempeburkolat készítése függőleges felületen 15x15 cm-es	34,2	m2			0 Ft	0 Ft
42		Fagyálló burkolat készítése vízszintes felületen 30x30 cm-es	13,2	m2			0 Ft	0 Ft
42		Pincelépcső burkolása fagyálló fagyálló kerámia lappal 30x30 cm-es	4,55	m2			0 Ft	0 Ft
42		Szalagparketta fektetés filcalátétre ragasztva tölgy+szegély	32,67	m2			0 Ft	0 Ft
42		Aljzat finom simítása önterülő aljzatkiegyenlítővel	145,3	m2			0 Ft	0 Ft

Sorszám	Munka- nem	Tétel szövege	Mennyisége	Mérték- egysége	Egységár		Összesen	
					Anyag	Díj	Anyag	Díj
43	BÁDOGOZÁS	Tető készítése állókorccal VM ZINC lemezből, rögzítő elemekkel orom és ereszszegezéssel	119,72	m2			0 Ft	0 Ft
43		Torony és régi tető kapcsolatának bádogozása ívesen	2,55	m2			0 Ft	0 Ft
43		Kéményszegély készítése állókorccal VM ZINC lemezből	3,6	fm			0 Ft	0 Ft
43		Függő ereszcsonna szerelése félkör szelvényű VM ZINC ereszcsonna rendszerből	68,7	fm			0 Ft	0 Ft
43		Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel VM ZINC ereszcsonna rendszerből	28,1	fm			0 Ft	0 Ft
45	LAKATOSSZER- KEZETEK	Közlekedő szakipari fal elhelyezése kőcsavaros rögzítéssel	7,1	fm			0 Ft	0 Ft
45		Pince lépcső korlát	5,4	fm			0 Ft	0 Ft
45		Közlekedő udvar felüli szakipari fal elhelyezése kőcsavaros rögzítéssel	1,8	fm			0 Ft	0 Ft
47	FELÜLETKÉPZÉS	Felület előkészítés belső festéshez (glettelés)	673,58	m2			0 Ft	0 Ft
47		Műanyag-diszperziós festés fehér felülettel pincében	87,72	m2			0 Ft	0 Ft
47		Szilikát bázisú festés színes felülettel régi épületrész	180,48	m2			0 Ft	0 Ft
47		Műanyag-diszperziós festés színes felülettel földszinten	405,38	m2			0 Ft	0 Ft
47		Beltéri lazúrozás oldószeres fehér lazúrral két rétegben a látható tetőtartók támaszainál	13,51	m2			0 Ft	0 Ft
47		Kültéri lazúrozás oldószeres lazúrral két rétegben ereszpárkánynál	53,72	m2			0 Ft	0 Ft
48	SZIGETELÉS	Talajnedvesség elleni szigetelés készítés vízszintes felületen két rtg. Villas hegeszthető bitumenes lemezből Villox OV-4 T/K, ide értve a kerti tó szigetelését is	83,45	m2			0 Ft	0 Ft
48		Talajnedvesség elleni szigetelés készítés függőleges felületen két rtg Villas hegeszthető bitumenes lemezből Villox OV-4 T/K ide értve a kerti tó szigetelését is	66,71	m2			0 Ft	0 Ft
48		Üzemi víz elleni szigetelés, kent szigetelőanyaggal két rétegben MAPEILASTIC anyaggal	11,88	m2			0 Ft	0 Ft
48		Hő- és hangszigetelő anyag elhelyezése Austrotherm AT-L4 5 cm-es	127,81	m2			0 Ft	0 Ft
48		Hő- és hangszigetelő anyag elhelyezése ferde felületen 15 cm-es TOPLÁN ásványgyapotból	107,8	m2			0 Ft	0 Ft
48		Hő- és hangszigetelő anyag elhelyezése függőleges sík lábazati felületen Austrotherm XPS 5 cm-es érdesített felülettel	46,71	m2			0 Ft	0 Ft
62	KŐBURKOLAT	Térburkolathoz teherhordó alap készítése 12 cm vastagságban; Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T	54,5	m2			0 Ft	0 Ft
62		Térburkolat készítése VIACOLOR burkolattal	54,5	m2			0 Ft	0 Ft
62		Épület körül rostált kavicssterítés 50 cm szélességben osztályozott kavicsból	25,1	m2			0 Ft	0 Ft

Sorszám	Munka- nem	Tétel szövege	Mennyisége	Mérték- egysége	Egységár		Összesen	
					Anyag	Díj	Anyag	Díj
62	VILLANY- SZERELÉS	Villanyszerelés (előírányzat) 5.000,- Ft/m2. Tartalmazza; elektromos elosztókat, vezetékeket, szerelvényeket, lámpatesteket, villámvédelmet, vagyonvédelmet, telefonhálózatot. 127,81 m2-re	1 db				0 Ft	0 Ft
81	ÉPÜLET- GÉPÉSZET	Víz- csatornaszerelés (előírányzat) 5.200,- Ft/m2. Tartalmazza; csőhálózatot, átemelőt, szerelvényeket a terven szereplő mennyiségben, szaniter termékeket. 127,81 m2-re	1 db				0 Ft	0 Ft
81	ÉPÜLET- GÉPÉSZET	Gáz- fűtésszerelési munkák (előírányzat) 10.200,- Ft/m2. Tartalmazza; központi fűtés berendezéseit, radiátorokat, szerelvényeit, csővezetékeket. 127,81 m2-re	1 db				0 Ft	0 Ft
ÖSSZES ANYAG ÉS DÍJ							0 Ft	0 Ft
20 % ÁFA							0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN							0 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN							0 Ft	